

**SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
CPV-45110000**

**ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ROZBIÓRKA RYNIEN RUR SPUSTOWYCH
I OBRÓBEK BLACHARSKICH**

**Dla zadania: „Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, ocieplenie więźby”
Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Glucholazach**

Glucholazy 2010

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -Roboty rozbiórkowe odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych które zostaną wykonane dla zadania „**Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, ocieplenie więźby**”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych rynien, rur spustowych ,obróbek blacharskich potrzebnych do wykonania zadania pod nazwą „**Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, ocieplenie więźby**”

- rozebranie rynien wokół budynku z blachy nie nadającej się do użytku

- rozebranie rur spustowych wokół budynku z blachy nie nadającej się do użytku

- rozebranie obróbek blacharskich na całym dachu wokół budynku z blachy nie nadającej się do użytku

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST "Wymagania Ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za prowadzenie robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami bhp ,dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru

2. MATERIAŁY

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych można używać dowolnego sprzętu, który pozwoli na rozebranie rynien

, rur spustowych i obróbek blacharskich a jednocześnie nie doprowadzi do naruszenia konstrukcji budynku

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji SST "Wymagania ogólne" pkt 4
Przewożony ładunek z rozbiórki zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren prac oznakować zgodnie z przepisami bhp
- postawić rusztowania zewnętrzne
- wykonać osłony rusztowań z siatki
- wykonać instalacje odgromową rusztowań
- wykonać zastawy i daszki zabezpieczające
- zamontować wyciąg budowlany do pionowego transportu elementów oraz postawić kontener do jego wywozu
- zamontować zsyp budowlany do gruzu oraz postawić kontener do jego wywozu

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r(DZ.U.NR47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, obejmujących rozbiórki:

- rozebranie rynien wokół budynku z blachy nie nadającej się do użytku
- rozebranie rur spustowych wokół budynku z blachy nie nadającej się do użytku
- rozebranie obróbek blacharskich na całym dachu wokół budynku z blachy nie nadającej się do użytku

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 i 5.2

7. ZAKRES ROBÓT

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę i przepisami bhp

7.1. Roboty rozbiórkowe

- rozebranie rynien wokół budynku z blachy nienadającej się do użytku
- rozebranie rur spustowych wokół budynku z blachy nienadającej się do użytku
- rozebranie obróbek blacharskich na całym dachu wokół budynku z blachy nienadającej się do użytku

7.2. Roboty przygotowawcze

- postawić rusztowania zewnętrzne
- wykonać osłony rusztowań z siatki
- wykonać instalacje odgromową rusztowań
- wykonać zastawy i daszki zabezpieczające
- zamontować zsyp budowlany do gruzu oraz postawić kontener do jego wywozu

8.ODBIÓR ROBÓT

Roboty te podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg pkt 9 SST "Wymagania ogólne"

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt 10 SST "Wymagania ogólne" i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robót zgodnie z pkt 7

10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE

10.1. Materiał uzyskany z rozbiórki do przekazania inwestorowi zakwalifikuje Inspektor nadzoru.