

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana pokrycia dachowego			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	(16.50+14.20*2+10.60)*3.00	m ²	166.500	
		[(13.70+6.10)/2*8.00]*2	m ²	158.400	
		(12.00*8.00)*0.5*2	m ²	96.000	
		4.60*2.50*0.5	m ²	5.750	
		(2.50*2.00)*0.5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	431.650
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	431.65	m ²	431.650	
				RAZEM	431.650
3	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-04	431.65	m ²	431.650	
				RAZEM	431.650
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(4.10*2+5.20)*0.45	m ²	6.030	
				RAZEM	6.030
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.20*2+16.50+10.60+5.20+2.50*2+4.60	m	70.300	
				RAZEM	70.300
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	8.00*3+13.00+3.00*2+4.50	m	47.500	
				RAZEM	47.500
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - podbitka	m ²		
d.1	0426-02	(14.20*2+14.9+9.80+2.50*2+3.40)*0.80	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
9	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm - podbitka	m ²		
d.1	20203-02	49.20	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ALTAXIN podbitki	m ²		
d.1	1210-10	49.20	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
11	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	poz. 1	m ²	431.650	
				RAZEM	431.650
12	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
d.1	0517-02	poz. 1	m ²	431.650	
				RAZEM	431.650
13	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę z przykręceniem wkrętami	m ²		
d.1	0517-03	poz. 1	m ²	431.650	
				RAZEM	431.650
14	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
d.1	0517-04	6.10+3.00*4+11.20*4	m	62.900	
				RAZEM	62.900
15	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.1	1016-07	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	(4.50*2)*0.45	m ²	4.050	
		(4.10*2+5.20*2)*0.33	m ²	6.138	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(14.20*2+16.50+10.60+2.50*2+4.60)*0.30	m ²	19.530	
				RAZEM	29.718
17	KNR K-05 d.1 0301-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm 14.20*2+16.50+10.60+5.20	m		
			m	60.700	
				RAZEM	60.700
18	KNR K-05 d.1 0301-01	Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm 2.50*2+4.60+2.00	m		
			m	11.600	
				RAZEM	11.600
19	KNR K-05 d.1 0301-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR K-05 d.1 0301-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR K-05 d.1 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR K-05 d.1 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR K-05 d.1 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm 8.00*3+13.00	m		
			m	37.000	
				RAZEM	37.000
24	KNR K-05 d.1 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR K-05 d.1 0302-01	Montaż rur spustowych o śr. 70 mm 13.00*2+1.80	m		
			m	27.800	
				RAZEM	27.800
26	KNR K-05 d.1 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 5.20*4.10	m ²		
			m ²	21.320	
				RAZEM	21.320
28	KNR-W 2-02 d.1 1518-09	Dwukrotne malowanie chemooodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metalowych ponad 0.5 m ² - kopuła 8.40	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
29	KNR 4-01 d.1 0518-05	Posmarowanie górnej powierzchni kominów abizolem 2.30	m ²		
			m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
30	KNR 4-01 d.1 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-03 d.1 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 95.00	szt.		
			szt.	95.000	
				RAZEM	95.000
32	KNR 4-03 d.1 0706-05	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji 6.10+3.00*4+11.20*4+3.20+13.00+8.00*3+2.30*2	m		
			m	107.700	
				RAZEM	107.700
33	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 431.65*0.02	m ³		
			m ³	8.633	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.60	m ³	2.600	
				RAZEM	11.233
34	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - kolejne 10 km krotność 10 11.233	m ³ m ³	 11.233	
				RAZEM	11.233
2		Roboty wewnętrzne			
35	KNR 0-14 d.2 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 (3.47+3.10+3.45)*2.20 (1.90*2.20)*1/2 (2.30*2.10)*1/2	m ² m ² m ² m ²	 22.044 2.090 2.415	
				RAZEM	26.549
36	KNR 4-01 d.2 0407-02	Obsadzenie ościeżnic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w ścianach z płyt GKBF z uszczelnieniem pianką poliuretanową 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
38	KNR-W 2-02 d.2 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 o powierzchni do 2 m2 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
39	KNR-W 2-02 d.2 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm z płyt układanych na sucho - docieplenie więźby 431.65	m ² m ²	 431.650	
				RAZEM	431.650
40	KNR 0-15II d.2 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej 431.65	m ² m ²	 431.650	
				RAZEM	431.650
41	KNR 0-14 d.2 2012-02	Okladziny docieplonej więźby płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 11.95*2*2.60 9.08*2*2.60	m ² m ² m ²	 62.140 47.216	
				RAZEM	109.356
42	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.35*2 poz.41	m ² m ² m ²	 53.098 109.356	
				RAZEM	162.454
43	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - policzki schodów na strych 3.85*2	m m	 7.700	
				RAZEM	7.700
44	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i podstopni o powierzchni do 0.52 m2 - schody na strych 13*2	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
45	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych prostych 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR 4-07 d.2 0334-02	Demontaż naczyń wzbiorczych przeponowych o pojemności całkowitej 200-400 dm3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont elementów drewnianych lukarn i ganku			
47	KNR 4-01 d.3 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (2.40+4.00*2+1.20*2+1.37*10)*0.30	m ² m ²	 7.950	
				RAZEM	7.950
48	KNR 4-01 d.3 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 3.50*1.65	m ² m ²	 5.775	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.775
49	KNR 4-01 d.3 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - ganek 1.00*2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 4-01 d.3 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny - ganek 3.50+1.80	m m	5.300	
				RAZEM	5.300
51	KNR 4-01 d.3 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie ganek 1.70	m m	1.700	
				RAZEM	1.700
52	KNR 4-01 d.3 0417-07	Wymiana elementów balustrad drewnianych - słupki prostokątne - ganek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.3 0417-06	Wymiana elementów balustrad drewnianych - tralki prostokątne - ganek 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNR-W 2-02 d.3 20203-01	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm poz.47+poz.48	m ² m ²	13.725	
				RAZEM	13.725
55	KNR 4-01 d.3 1210-10	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ALTAXIN elementów drewnianych lukarn i ganku poz.47+poz.48 6.34	m ² m ² m ²	13.725 6.340	
				RAZEM	20.065
4		Rusztowanie, zsyp do gruzu			
56	KNR AT-05 d.4 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m (12.00*2.50)*4	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
57	KNR AT-05 d.4 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNR 4-01 d.4 0804-02 ANALOGIA	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu - WYKONANIE GŁADZI Z ZAPR CEM NA WIERZCHU KOMINÓW 3	miejsc. miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Instalacja grzewcza rynien i rur spustowych			
59	Kalkulacja d.5 własna	Instalacja grzewcza rynien i rur spustowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000